Estado	Finalizado
Comenzado	sábado, 3 de octubre de 2026, 11:01
Completado	sábado, 3 de octubre de 2026, 11:05
Duración	4 minutos 9 segundos
Calificación	**20,00** de 20,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Indique la afirmación correcta sobre la gestión del cronograma:

- a. Las actividades se elaboran a partir de los paquetes de trabajo ✓
- b. El cronograma una vez aprobado no debe ser modificado
- c. El jefe de proyecto es el único responsable de elaborar el cronograma
- d. En el cronograma solo deben incluirse dependencias obligatorias

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las actividades se elaboran a partir de los paquetes de trabajo

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Si una tarea (X) se atrasa un día, la siguiente tarea (Y) ya no podría empezar en la fecha prevista; sin embargo, el jefe de proyecto considera que la tarea (Y) podría atrasarse hasta 5 días sin afectar el proyecto. En este escenario, ¿Qué puede decirse de la tarea (X)?

- a. Tiene 5 días de holgura libre y 0 días de holgura total
- b. Tiene 5 días de holgura libre y 5 días de holgura total
- c. La tarea está en la ruta crítica
- d. Tiene 0 días de holgura libre y 5 días de holgura total ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Tiene 0 días de holgura libre y 5 días de holgura total

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Es la holgura que define el tiempo que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha externa de finalización.

a. Ninguna de las anteriores

b. Crítica

c. Libre

d. Proyecto ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Proyecto

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Para el cálculo de la holgura en la ruta crítica, ¿se utiliza la fórmula **Fin tardío - Fin Temprano**?

Seleccione una:

Verdadero ✓

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

En un proyecto para la producción de sensores para computadoras, la fase de fabricación requiere que la fase de diseño esté finalizada. Esto es un ejemplo de dependencia:

a. PERT

b. Discrecional interna

c. Obligatoria ✓

d. Discrecional externa

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Obligatoria

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Cuál de las siguientes relaciones de precedencia es la que MENOS utilizaría para gestionar un proyecto de hidrocarburos?

a. Fin a Fin

b. Inicio a Fin ✓

c. Fin a Inicio

d. Inicio a Inicio

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Inicio a Fin

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Usted tiene un cronograma inicial que cumple la fecha de entrega solicitada, pero su administrador de base de datos está sobre asignado. Usted dirige esta situación utilizando la técnica de:

a. Teoría de la Organización

b. Comprensión del Cronograma

c. Herramientas de planificación

d. Nivelación de recursos ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Nivelación de recursos

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

¿Cuál de las siguientes NO es una técnica para Desarrollar el Cronograma?

a. Análisis de red del cronograma

b. Nivelación de recursos

c. Estimación perpendicular ✓

d. Adelantos y retrasos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Estimación perpendicular

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Los tipos de relaciones de precedencia que menciona el PMBOK son cuatro (04), ¿Cuál de estas relaciones es la que MÁS se utiliza para gestionar proyectos?

a. Fin a fin

b. Inicio a inicio

c. Inicio a fin

d. Fin a inicio ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Fin a inicio

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

El resultado de Definir las actividades es obtener:

a. Restricciones

b. Secuenciamiento de actividades

c. Lista de actividades ✓

d. Lista de hitos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Lista de actividades